



MERKBLATT I

**Einige wichtige Hinweise zur Durchführung von Arbeiten auf dem Gelände
K+S Transport GmbH, KALIKAI, Blumensand 27, 21107 Hamburg**

Bestell-Nr.,Beschreibung :

Vorleistungen durch uns :

Baustellenanschlüsse: CEE-Steckdosen, 5polig, 3 Ph+N+PE, 400/230V, 32/63A, siehe auch "Merkblatt über Anschlussbedingungen für elektrische Anlagen und technische Ausführungsbestimmungen", Wasser.

Rauchverbot: Auf unserem gesamten Gelände gilt ein absolutes Rauchverbot!

Ausnahme: Verwaltungsgebäude und Kaue.

Arbeitssicherheit: Das Tragen von Sicherheitsschuhen und -helmen ist Pflicht. Die Vorschriften des Amtes für Arbeitsschutz und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten. Alle Förderbänder **laufen ohne Vorwarnung** an, sie dürfen nicht betreten werden bzw. Teile auf ihnen abgestellt werden (**Lebensgefahr!**).

Bei Unfällen ist sofort über Telefon-Nr. 110 unsere Zentrale zu informieren

Beginn auf der Baustelle: Anmeldung bei Pförtner und Bauaufsicht. Einweisung durch die Bauaufsicht, Hinweis auf allgem. und speziellen Verhaltensweisen.

Flaschen: An ihren Arbeitsplatz dürfen keine Getränkedosen und Flaschen mitgenommen werden. Unsere in den Schuppen lagernde Ware darf unter keinen Umständen verunreinigt werden.

Kaue: Die Benutzung der Kaue ist vorher mit der Bauleitung (Betriebsleitung) abzustimmen.

Entnahme von Material über Materialentnahmezettel aus dem Magazin, ausgestellt und abgezeichnet durch die Bauaufsicht

Durchführung von Arbeiten: Kein Abstellen, Parken usw. von Arbeitsgeräten o. ä. auf Schienen und Verkehrswegen (Profilfreiheit beachten!). Absichern, Absperrn der Baustelle, Sicherungsmaßnahmen, Sicherungsposten.

Schweiß- und Brennarbeiten: Schweiß- und Schneidarbeiten, sowie Arbeiten mit offener Flamme, sind genehmigungspflichtig durch die Bauleitung. . Brandwache, Asbestplanen, Feuerlöschschlauch, Feuerlöscher.

Im Brandfall sofort Notruf 110 wählen

Betriebsbehinderung nur nach Absprache mit der Bauaufsicht.

Betriebs- und Hilfseinrichtungen werden von uns nicht beigestellt. Unsere Gabelstapler, Hubzüge und sonstige Hilfsmittel sowie die gesamten Werkstatt-Einrichtungen dürfen nicht eigenmächtig benutzt werden (Unfallgefahr!).

Abnahme einzelner Bauabschnitte durch die Bauaufsicht. U. U. gemeinsames Erstellen von Teilaufmaßen , (Empfangsbestätigung).

Tägliches Abzeichnen der Stunden auf unserem Formular. Zusätzliche, nicht im Auftrag genannte Arbeiten **sofort** bei der Bauaufsicht beantragen. Arbeitsunterbrechungen (Wartestunden) sind **sofort** zu melden. Später eingereichte Stundenzettel werden nicht anerkannt.

Müllentsorgung: Für Abtransport bzw. Beseitigung von Bauschutt u. ä. ist ständig zu sorgen. Sondermüll ist sach- und fachgerecht zu entsorgen (Strahlsand/Öle und Fette). Es darf auf gar keinen Fall unser Hausmüll-Container benutzt werden.

Besucher, die mit den Bauarbeiten zu tun haben, werden gebeten, sich bei der Bauleitung anzumelden.

Das Betreten der am Kai liegenden Schiffe und das von Bord bringen zollfreier Waren ist untersagt!

Beendigung der Arbeiten: Erst nach Fertigstellung, Abnahme der Arbeiten durch die Bauaufsicht auf unserem Formular, erstellen eines gemeinsamen Aufmaßes, Überprüfung von Materialaufstellungen, Materialentnahmescheinen, Stundennachweisen usw. völlige Räumung der Baustelle von Gerüsten, Geräten, Bauwagen, Bauschutt, Verpackungsmaterial, Strahlsand usw. und nach gemeinsam mit der Bauaufsicht durchgeführten Überprüfung, besonders der Sauberkeit der Baustelle, darf die Baustelle verlassen werden.

Eine nachträgliche Räumung durch uns ist kostenpflichtig!

Besondere Vereinbarungen:

Ansprechpartner:	Name:	Telefon Apparat
Technik	Blaffert/Löffler/Ehlert-Lipp/Anlauf	121/228/226/225
Schlosser-Werkstatt	Wilts/Markert/Schultz/Schwaldat	240/230/234/231
Elektro-Werkstatt	Wilts/Hartert	240/241
Platzmeister	Broghammer/Breede	113
Magazin/Einkauf	Henkel/Brandes/Tangermann	182/184/183 (geöffnet von 07.00 bis 15.00 Uhr)

Stand: 04/2011